

**PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004
APP. 01 – Area Marini – ZTO C2/18b – Fc/2b**


Committente: MARFE SRL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Aggiornamento in data 19 febbraio 2021

Copia conforme alle prescrizioni della Delibera di approvazione n. 29 del 24/02/2021

Paese 19/02/2021

arch. Enrico Bovo



Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
A	STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI				
art. 1	Lavori di spostamento di linee aeree e sottoservizi relativi ad impianti tecnologici utilizzati dagli edifici esistenti, compreso interrimento di linee, spostamento colonnine, sostituzioni di tratti di linee ed ogni altro onere in conformità alle indicazioni degli enti erogatori in corrispondenza dell'accesso su viale della Libertà.				
A1	Spostamento di sottoservizi e altro	a corpo		€	20 000,00
art. 2	Lavori di sistemazione innesto della nuova strada di collegamento su viale della Libertà con Opere di Urbanizzazione relative al P. di L. Poggio Fiorito, compreso demolizione di asfalto, cordonate, impianti, fino al confine con proprietà Marini, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, ed ogni altro onere compreso.				
A2	lavori di sistemazione innesto con PL Poggio Fiorito	a corpo		€	15 000,00
art. 3	Movimenti di terra per scavi di sbancamento generale in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con escavatore meccanico				
A3	Scavo di sbancamento generale con escavatore meccanico prof. media cm 65	mc	2 567,50	€ 7,16	€ 18 383,30
	Pista ciclabile prof. media cm 45	mc	405,00	€ 7,16	€ 2 899,80
	* Movimenti terra per sistemazione Area Verde	mc	2 773,50	€ 5,00	€ 13 867,50
art. 4	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per cemento armato con resistenza Rck 250 di cemento tipo "325" per strutture tipo cordoli contenimento cassonetti e fondazione future recinzioni lotti, compreso armatura in ferro e forchette di ripresa ed ogni altro onere.				
A4	Cls per fondazione recinzione	mc	99,26 x	€ 150,00	€ 14 889,00
art. 5	Fornitura e posa in opera di materiale riciclato idoneo per formazione di sottofondo stradale colmata scavi, rilevati, compreso costipamento ed ogni altro onere				
A5	Materiale riciclato per sottofondo stradale				
	Viabilità 3950,00*0,45	mc	1 777,50	€ 25,00	€ 44 437,50
	Ciclabile 900,00*0,35	mc	315,00	€ 25,00	€ 7 875,00
art. 6	Fornitura e posa in opera di materiale in natura vagliato per ricarica e livellamento stradale compreso costipamento ed ogni altro onere.				

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
A6	Materiale per ricarica e livellamento stradale mq. 3950 x 0,10	mc.	395,00	€ 27,00	€ 10 665,00
art.7	Fornitura e posa in opera di cordonata in cls. prefabbricata del tipo liscio, retta o curva (sezione trapezoidale) angolo esterno arrotondato o smussato con assetti ad incastro e giunti sigillati, allettata con malta cementizia su apposita fondazione eseguita con cls con resistenza Rck 250 di cemento tipo "325", compreso scavo ed ogni altro onere.				
A7	cordonata sez. 12/15x25 compresa fondazione	ml	675,00	€ 32,00	€ 21 600,00
A7.0	* cor. sez. 12/15x25 compresa fondazione - ciclabile	ml	221,00	€ 32,00	€ 7 072,00
A7.1	cor. sez. 12/15x15 compresa fondazione - ribassata	ml	321,00	€ 31,00	€ 9 951,00
art. 8	Fornitura e posa in opera di massetto di calcestruzzo a q.li 200 di cemento "325" per formazione sottofondo compreso rete elettrosaldata 6 maglia 20x20 dello spessore di cm. 15 tirato a stadia con superficie perfettamente piana, il tutto eseguito a regola d'arte per la posa di elementi prefabbricati autobloccanti, compreso inoltre la formazione di rampe per l'utilizzo da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria ed ogni altro onere per dare il tutto ultimato a regola d'arte.				
A8	massetto di sottofondo per posa autobloccante marciapiedi	mq	350,00	€ 40,00	€ 14 000,00
art. 9	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder spess. cm. 7) fino o chiuso pezzatura cm. 0-15 steso con vibrofinitrice e a mano per raccordi stradali, costipato con rullo compressore da 8-10 tonnellate, compresa la mano di adesione con kg. 0.77/mq. di emulsione bituminosa al 55% e la chiusura o sigillatura superficiale con kg. 0.6 di emulsione 55% e sabbia granita lavata o polvere di asfalto, profilatura dei cigli e dei giunti ed ogni altro onere compreso. Compreso raccordo asfalto strade esistenti				
A9	spess. cm 7	mq	3 000,00	€ 7,73	€ 23 190,00
art.10	Fornitura e posa in opera di pietrisco per sottofondi e riempimento fori su autobloccanti parcheggi compreso il livellamento e costipamento il tutto eseguito a regola d'arte per la posa di elementi prefabbricati, ogni onere compreso.				
A10-1	Pietrisco per sottofondo autobloccante Parcheggio 460+350 marc. x 0,07	mc	56,70	27,00	1 530,90
A10b-1	riempimento fori 460*0,5*0,08	mc	18,40	27,00	496,80

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
art. 11	Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante composto da elementi forati, posati su sottofondo in pietrisco, computato a parte, costipato e rullato compreso il riempimento dei fori drenanti, pulizia e sfrido ed ogni altro onere.				
A11	pav. drenante composto da elementi forati	mq	460,00	€ 36,00	€ 16 560,00
art.12	Fornitura e posa in opera di tappeto bituminoso chiuso (manto d'usura) spess. soffice di cm. 3 per pavimentaizone stradale compresa la mano adesiva con emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 0.700 per mq. la chiusura superficiale con kg. 0.600 di emulsione bituminosa 65% e sabbia granita lavata o polvere di asfalto, cilindratura con compressore 8-10 tonn. ogni altro onere compreso.				
A12	spess. soffice cm 3	mq	3 000,00	€ 5,60	€ 16 800,00
art.13	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante, posta in opera su sottofondo in pietrischetto di idonea granulometria, questo compreso, costituita da materiale modulato sulla composizione di tre blocchi, compreso sfrido e sigillatura dei giunti con sabbia fine, ed ogni altro onere.				
A13	autobloccante marciapiedi	mq	350,00 x	€ 40,00	€ 14 000,00
TOTALE STRADE, MARCIAPIEDE E PARCHEGGI					€ 273 217,80

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
B	ACQUE NERE				
art. 14	Fornitura e posa in opera di tubazione per condotte di scarico in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretana, verniciato internamente ed esternamente, conforme alle norme UNI E N 295 classe 240, compreso fondo, rinfianchi e ricoprimento in sabbia, pezzi speciali, scavo, reinterro, collegamento alla linea esistente su via Martiri della Libertà, raccordi ai pozzetti e ogni altro onere compreso.				
B14	tubo in gres ceramico ø 200 mm	ml.	223,00	€ 150,00	€ 33 450,00
art. 15	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido SN8 conforme alle norme UNI EN 1401 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunti a bicchiere con anello in gomma a perfetta tenuta idraulica compreso fondo, rinfianchi e ricoprimento in sabbia, pezzi speciali, scavo, anche in presenza d'acqua, reinterro, collegamento alla linea esistente, raccordi ai pozzetti ed ogni altro onere.				
B15	Tubo in PVC SN8 ø 160 mm	ml.	76,00	€ 29,30	€ 2 226,80
art. 16	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione e utenza per allacciamento lotti, in PVC rigido o PP ø 400 mm a totale tenuta idraulica con base tale da garantire la continuità idraulica, ed eventuali prolunghe con giunzioni a labbro per il raggiungimento del piano stradale. Sono compresi gli oneri per il collegamento alla linea stradale, compreso chiusino in ghisa classe 400, messa in quota, scavo, anche in presenza d'acqua con l'utilizzo di sisema "well point" o equivalente, reinterro ed ogni altro onere.				
B16	pozzetti di ispezione PVC o PP ø 400 mm per allacciamento ai lotti	n.	9	€ 500,00	€ 4 500,00
art. 17	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrocompresso tipo "Europa" spessore minimo cm 10 con incastro a bicchiere e diametro interno cm 100 con riduzione troncoconica a parete dritta nella parte finale a cm 62,5, compreso chiusino in ghisa, classe 400, messa in quota, scavo, anche in presenza d'acqua di falda compreso l'utilizzo del sistema "well-point" o equivalente, di elementi di prolunga, elementi raggiungiquota, reinterro, chiusino ed ogni altro onere.				
B17	pozzetto ispezione "Europa" ø interno 100 cm	n.	8	€ 800,00	€ 6 400,00
B	TOTALE ACQUE NERE			€	46 576,80

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
C	ACQUE METEORICHE				
art. 18	Fornitura e posa in opera di tubo in cemento vibrato e centrifugato con giunti a bicchiere, posti su fondo livellato, rinfilanco, dello spessore medio di cm 10 circa, compreso guarnizioni a tenuta, scavo, reinterro, l'onere dell'innesto ai pozzetti o condotti, i pezzi speciali con ispezione in corrispondenza degli innesti con le caditoie ed ogni altro onere compreso.				
C18-1	∅ interno cm 40				
	M13-M1 (8 + 32 + 26)	ml.	66,00	€ 68,00	€ 4 488,00
	QS2-M4 (28 + 25 + 30 + 28)	ml.	111,00	€ 68,00	€ 7 548,00
	M10-M4 (34 + 32)	ml.	66,00	€ 68,00	€ 4 488,00
C18-2	∅ interno cm 60				
	M4-SCARICO (8 + 22 + 25 + 18 + 19 + 16)	ml.	108,00	€ 95,00	€ 10 260,00
art. 19	Fornitura e posa in opera di pozzetti in conglomerato cementizio con armatura interna pareti pari a kg 30 di ferro per cm di calcestruzzo, compreso soletta di copertura in c.a. spessore cm 20 armatura idonea per strata di 1^ categoria completo di foro per chiusino di luce interna di cm ∅ 60, compreso messa in quota, scavo, reinterro ed ogni altro onere.				
C19	sez. int. cm 100x100	n.	14	€ 300,00	€ 4 200,00
art. 20	Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati tipo "Padova" in conglomerato cementizio, compreso messa in quota, scavo, reinterro ed ogni altro onere.				
C20	sez. int. Cmm 40x40x60/70	n.	55	€ 90,00	€ 4 950,00
art. 21	Fornitura e posa in opera di ghisa sferoidale lavorata di 1^ fusione per caditoie, con ferritoie rettangolari a spigolo vivo e chiusino cm ∅ 60 per fognatura bianca, completo di telaio, in opera a quota stradale finita, ogni altro onere compreso.				
C21-1	pozzetti	n.	14	€ 168,00	€ 2 352,00
C21-2	caditoie	n.	55	€ 90,00	€ 4 950,00
art. 22	Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio per la laminazione delle piene con pareti e soletta, armati idoneamente per strade di 1^ categoria, foro per chiusino di luce interna ∅ 60 cm., paratia come da disegno, scavo, reinterro ed ogni altro onere.				
C22	pozzetto per la laminazione delle piene	n.	1	€ 1 000,00	€ 1 000,00
art. 23	Fornitura e posa in opera in tubi PVC rigido con giunti a bicchiere per fognatura acque meteoriche, o simili, compreso platea e rinfilanco in calcestruzzo a q.li 200 di cemento tipo "325" spess. medio cm 10, compreso inoltre lo scavo, la livellazione, del piano di posa e l'onere per l'innesto di pozzetti ed ogni altro onere.				
C23-1	∅ interno mm 125 15+5+7+(7+10*2)+(7+5*2)+(7+3*2)+(7+12*2)+(7+5+7)+(9+10*2)+6+10+9+9+7+3+17+(6+10*2)+(6*7*2)+(6+12*2)+(6+6*2)+(6+22*2)+(10+6+11+5)+5+(5+4*2)+(5+11*2)+5+4*2)+(5+6*2)+7	ml.	482,00	€ 15,00	€ 7 230,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
C23-2	∅ interno mm 200 per allacciamento lotti 8+13+12+12+(11*2)+12+12	ml.	91,00	€ 30,00	€ 2 730,00
art. 24	Fornitura e posa in opera di sponda rinforzata per confluenza tubazione su Fiume Melma secondo le prescrizioni del Consorzio Piave, compreso l'inserimento di una valvola clapet, ed ogni altro onere.				
C24	sponda rinforzata	a corpo	1,00	5 000,00 €	5 000,00
art. 25	Opere per la realizzazione di depressione su area verde perbblico come volume di invaso per laminazione delle piene, compreso scavi e livellamenti, preparazione del fondo, collegamento al pozzetto di laminazione ed ogni altro onere				
C25	depressione per volume di invaso	a corpo	1,00	15 000,00 €	15 000,00
	TOTALE ACQUE METEORICHE			€	74 196,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
D	ILLUMINAZIONE				
art. 26	Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene flessibile a doppia parete corrugato esternamente o liscio internamente, con cavo in acciaio all'interno. Con rigidità elettrica superiore a 20KV/mm, resistenza allo schiacciamento da 350-650 N/mmq., resistenza elettrica d'isolamento superiore a 100 Mohm, costruito nel rispetto delle norme DIN 1187, compreso scavo, reinterro in sabbia, ogni altro onere compres.				
	cavidotto in polietilene a doppia parete ø 110 mm				
D26-1	Linea A viabilità 30+32+12+20+21+23+21+(10+25+25)+17+12+17+24+26+26	ml.	341,00	€ 20,00	€ 6 820,00
D26-2	Linea B ciclabile 6+5+8+15+7+13+18+31+15+12+15+15+31+32+27+28+27	ml.	305,00	€ 20,00	€ 6 100,00
art. 27	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da: - scavo e reinterro - plinto di fondazione costituito da pozzetto per pali di illuminazione prefabbricato tipo "Cestaro" (dim. 65x110x100) con chiusino in ghisa con scritta "Illuminazione Pubblica" - armatura stradale AEC mod. ECOLO, color graffite, grado di protezione IP66 e moduli LED - palo rigato diam ø 120 mm in alluminio colore nero con finestra di ispezione, porta fusibile di protezione, morsetteria asportabile a 4 poli, h fuori terra mt 8,00. - conduttore di collegamento tra linea dorsale e corpo illuminante con cavo tipo FG 70R 3x1.5 cmq - collegamento all'occorenza alla linea di terra e ogni altro onere per dare il tutto conforme alla normativa vigente. Ogni altro onere per dare il tutto conforme alla Tavola di progetto e secondo le indicazioni D.L.				
D27	punto luce modello "ECOLO"	n.	13	€ 1 850,00	€ 24 050,00
art. 28	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da: -scavo e reinterro -plinto di fondazione costituito da pozzetto per pali di illuminazione prefabbricato tipo "Cestaro" (dim. 65x110x100) con chiusino in ghisa con scritta "Illuminazione Pubblica" - armatura stradale AEC mod. URBAN, color graffite, grado di protezione IP66 e moduli LED - palo quadrato dim 8x20 cm in alluminio colore nero con finestra di ispezione, porta fusibile di protezione, morsetteria asportabile a 4 poli, h fuori terra mt 4,00. - conduttore di collegamento tra linea dorsale e corpo illuminante con cavo tipo FG 70R 3x1.5 cmq - collegamento all'occorenza alla linea di terra e ogni altro onere per dare il tutto conforme alla normativa vigente. Ogni altro onere per dare il tutto conforme alla Tavola di progetto e secondo le indicazioni D.L.				
D28	punto luce modello "URBAN"	n.	10,00	€ 2 150,00	€ 21 500,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
art. 29	Fornitura e posa della linea di alimentazione isolata tipo FG70R 0.6/1 kV, compreso allacciamento al quadro ed ogni altro onere.				
D29-1	Linea A viabilità 30+32+12+20+21+23+21+(10+25+25)+17+12+17+24+26+26	ml.	341,00	€ 10,00	€ 3 410,00
D29-2	Linea B ciclabile 6+5+8+15+7+13+18+31+15+12+15+15+31+32+27+28+27	ml.	305,00	€ 10,00	€ 3 050,00
art. 30	Fornitura e posa in opera di corda di terra in rame nudo da posare in scavo predisposto ed in intimo contatto con il terreno vegetale ad una profondità minima di 0.4 m, compreso il collegamento ai dispersori e ai punti luce, l'esecuzione del collettore di terra, scavo, reinterro ed ogni altro onere.				
D30	Corda di rame nuda sezione 35 mmq	ml	646,00	€ 7,00	€ 4 522,00
art.31	Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina con basamento in cemento e quadro comando per accensione illuminazione stradale. Detto quadro sarà completo di interruttori differenziali, interruttore crepuscolare, orologio e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante				
D31	armadio in vetroresina	n.	1,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
art. 32	Fornitura e posa in opera di colonnina per alloggiamento contatore per la fornitura di energia elettrica.				
D32	colonnina	n.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
TOTALE ILLUMINAZIONE				€	71 452,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
E	TELECOM				
art. 33	Fornitura e posa in opera di n. 2 tubi corrugati in PVC completo di giunti elastici, fornito franco magazzino TELECOM, compreso platea rinfianco e copertura in calcestruzzo dosato a q.li 2.00 per mc. di cemento "325" dello spess. medio di cm. 10, compreso filo d'acciaio ø 3 mm. predisposto all'interno dei tubi per tiraggio cavi ed assistenza al collaudo da parte di Tecnici TELECOM, compreso scavo e reinterro profondità cm. 80 ca.				
E33-1	2 tubi corrugati PVC ø mm 125 8+41+11+16+31+13+45+17+11+30+31	ml	254,00	€ 22,00	€ 5 588,00
E33-2	2 tubi corrugati PVC ø mm 63 (14+17)+12+8+11+26+22+(7*2)+8+9	ml.	141,00	€ 20,00	€ 2 820,00
art. 34	Fornitura e posa in opera di pozzetti rinforzati in conglomerato cementizio compreso scavo, reinterro ed ogni altro onere e posa chiusini in ghisa in quota, completo di telaio fornito franco cantiere TELECOM.				
E34-1	sez. int. cm 60x120	n.	3	€ 450,00	€ 1 350,00
E34-2	sez. int. Cm 60x60	n.	3	€ 300,00	€ 900,00
art. 35	Fornitura e posa in opera di colonnina di distribuzione Telecom compreso plinto in cl, alloggiamento taglio per prigionieri per basamento e collegamento con 3 tubi corrugati pvc ø 63 al pozzettone.				
E35	Colonnina di distribuzione	n.	1	€ 200,00	€ 200,00
	TOTALE TELECOM				€ 10 858,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO	
F	ENEL					
art. 36	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in pvc forniti franco magazzino Enel, compreso l'onere per l'innesto dei pozzetti, stuccatura con malta cementizia, platea, rinfiando e copertura in sabbia spess. cm. 20, filo di ferro zincato ø mm. 3 entro la tubazione per il tiraggio dei cavi, nastro segnacavo, scavo, reinterro ed ogni altro onere compreso e l'assistenza per il collaudo dai Tecnici Enel.					
F36	tubi corrugati in PVC ø 160 3x(10+36+10+21+27+24+36) 2*8 by-pass 1*(7+23+8+27+11+10+12+40+40)	ml. ml. ml.	492,00 16,00 178,00			
	totale	ml	686,00	€	20,00	€ 13 720,00
art. 37	Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio con chiusino in ghisa completo di telaio, forniti franco magazzino Enel, compreso scavo, reinterro ed ogni altro onere.					
F37-1	sez. int. 90x90	n.	4	€	450,00	€ 1 800,00
F37-2	sez. int. 60x60	n.	1	€	300,00	€ 300,00
art. 38	Fornitura e posa in opera di cassetta e basamento sostegno BT, compreso collegamento con tre tubi pvc ø 125 al pozzettone, rivestiti in cls, dispersore a terra ed ogni altro onere compreso					
F38	cassetta e basamento	n.	2	€	200,00	€ 400,00
	TOTALE ENEL				€	16 220,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
G	ACQUEDOTTO				
art. 39	Linea acquedotto in ghisa sferoidale DN ø 100 mm, compreso scavo, reinterro della linea, allacciamento alla linea esistente, 2 pozzetti di scarico e lavaggio della linea ed ogni altro onere				
G39	linea acquedotto	a corpo	1	€ 35 000,00	€ 35 000,00
	TOTALE ACQUEDOTTO				€ 35 000,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
H	SEGNALETICA STRADALE, SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO				
art. 40	Verniciatura di primo impianto su superfici stradali per formazione di strisce bianche larghezza cm. 12, ai margini e in mezziera della carreggiata in linea continua o tratteggiata compresa la formazione dei dare la precedenza, frecce direzionali, attraversamenti pedonali e quanto altro previsto dal Vigente regolamento di esecuzione del N.C.S. in conformità dello stesso e d'intesa con il corpo di Polizia Locale.				
H40	verniciatura segnaletica orizzontale	a corpo	1	€ 5 000,00	€ 5 000,00
art. 41	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, in conformità al Vigente Regolamento di esecuzione del N.C.S. e d'intesa con il corpo di Poliza Locale, compreso i pali di sostegno in acciaio zincato h 3,00 mt fuori terra, scavo, plinto di fondazione in cls ed ogni altro onere per dare il tutto ultimato a regola d'arte.				
H41	segnaletica verticale	a corpo	1	€ 3 500,00	€ 3 500,00
art. 42	Fornitura e posa di rialzo sulla viabilità esistente di Viale della Libertà a tutela dell'utenza debole in conformità al Vigente Regolamento di esecuzione del N.C.S. e d'intesa con il corpo di Poliza Locale, compreso ogni altro onere per dare il tutto ultimato a regola d'arte.				
H42	rialzo su Viale della Libertà	a corpo	1	€ 15 000,00	€ 15 000,00
TOTALE SEGNALETICA STRADALE				€	23 500,00

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
I	METANO				
art. 43	Linea gas metano a carico Ente gestore, compreso scavo, reinterro e ripristino. Allacciamento alla linea esistente come da preventivo.				
l43	metanizzazione	a corpo	1,00	€ 24 122,28	€ 24 122,28
	TOTALE METANIZZAZIONE				€ 24 122,28

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
--------------------	---	-----------------------	----------	--------------------	---------

L AREA A VERDE PUBBLICO

art. 44 Sistemazione del verde per la semina a prato compreso il riporto di terreno vegetale, il diserbo, il costipamento, la rullatura, la semina, la concimazione e la piantumazione di alberature e arbusti così indicati nelle tavole di progetto ed ogni altro onere. Indicativamente la circonferenza minima delle alberature al momento della messa a dimora dovrà essere ricompresa tra i 12 e i 14 cm.

L44	* Sistemazione area a verde pubblico	a corpo	1,00	€ 45 000,00	€ 45 000,00
-----	--------------------------------------	---------	------	-------------	-------------

TOTALE AREA A VERDE				€	45 000,00
---------------------	--	--	--	---	-----------

Codice Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
--------------------	--	-----------------------	----------	--------------------	---------

QUADRO RIEPILOGATIVO

A	STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI			€	273 217,80
B	ACQUE NERE			€	46 576,80
C	ACQUE METEORICHE			€	74 196,00
D	ILLUMINAZIONE			€	71 452,00
E	TELECOM			€	10 858,00
F	ENEL			€	16 220,00
G	ACQUEDOTTO			€	35 000,00
H	SEGNALETICA STRADALE			€	23 500,00
I	METANO			€	24 122,28
L	AREA A VERDE			€	45 000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				€	620 142,88
Opere di Urbanizzazione Primaria				€	554 203,38
* Opere di Urbanizzazione Secondaria				€	65 939,50

ORDINE ENRICO BOVO
 degli
 ARCHITETTI
 PIANIFICATORI
 PAESAGGISTI
 CONSERVATORI
 della provincia di
 TREVISO sezione A
 settore architettura
 ARCHITETTO